



ウッドパネル【実無し】

WOOD PANEL

施工要領

施工前にご確認ください

施工要領

- 無垢素材と MDF を使用した製品のため、湿度の影響を受け、木材が有する水分の吸排作用によって膨張や収縮が生じる特性を持っています。
そのため、連続して長さ方向に使用する場合、木口の幅が多少合わなくなることがあります。
また、施工時に一定程度のハネ品が出ますので、予めご了承のうえご注文ください。
- ※ 施工後の返品・交換には応じかねます。
施工前の確認・納品時に不良欠陥（サイズ間違い、商品欠損、汚損等）があった場合は対応致します。

1. 下地施工

- 壁に施工する場合は、木質材（柱、間柱など）または鋼製スタッドの上に、合板（9mm 以上）を張ってください。
- 天井に施工する場合は、木質材（野縁など）または鋼製材の下に、合板（9mm 以上）を張ってください。

2. 仮並べ

- 開梱した状態で放置し、施工現場の環境に十分なじませてから張ってください。
開梱後長時間放置すると反り・曲がり、表面割れなどが発生する恐れがありますのでご注意ください。
- 無垢素材商品ですので、施工時に一定程度のハネ品が出ます。あらかじめご了承の上、カットしてご使用ください。
- 色合いや木柄などが一枚一枚異なります。張り始める前に仮並べをし、色や柄のバランスをとって全来の品質を確認いただいた上で張ってください。
極端に色や柄などがおかしいもの、その他商品に関してお気づきの点があれば、必ず張る前にご相談ください。

3. 張り込み

- パネルは表裏がありますのでご注意ください。
- フィニッシャーのみ、または接着剤とフィニッシャーを併用してください。
- 接着剤はF☆☆☆☆認定の1液型ウレタン樹脂系または1液型変成シリコン樹脂系接着剤を使用してください。
- サネやその近接部には接着剤を使用しないでください。
- エンドマッチ加工なしの実無し商品のため、長さ方向のジョイント部は面取りなどの処置をした上で施工してください。
- 無垢素材商品のため、長さ方向に連続して施工する際は、木口の幅が多少合わないことがあります。

フィニッシャー位置

※ 画像はイメージです。

□ 断面図



※ 段差が生じた場合はカンナで削る等で表面を整えてください。

□ 平面図



※ 浮きや反り防止のため、一定間隔でフィニッシャーを打ち込んでください。
仕上げにやすりがけをし、表面を整えてください。

4. 養生

- 養生テープを直接ウッドパネルに貼ると、木地が破損したり、養生テープの接着成分とウッドパネリングの塗料の成分が一体化して塗膜が剥離することがあります。
- ※ 養生テープを直接ウッドパネルに貼らないでください。